



Serão implantados 3 conjuntos de SKIDs com capacidade de processar 50 m³ de lodo cada, por hora. Um conjunto será reserva dos demais. O quarto conjunto está previsto para fase futura.

3		
2		
1	16/10/2018	Revisão em função das alterações de vazões de lodo.
Nº	Data	Revisão

Ferreira Costa  
Engenharia e Consultoria Ltda.

(0xx37) 3351-2221  
ferreiracostaengenharia@yahoo.com.br

Proprietários: DAEV - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS/SP

Projeto: UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA ETA II

Ref.: PROJETOS EXECUTIVOS  
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA E DRENAGEM PLUVIAL

Endereço: ETA II - VALINHOS/SP

DADOS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MARLON BATISTA DA COSTA Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D ART's Principal - 14201700000004062743 ART Complementar - 14201800000004841558
	Geração de Sólidos Atual	1.161,24	kg/dia	
	Geração de Sólidos Futura	3.000,00	kg/dia	
	Vazão nominal da atual ETA	350,00	L/s	
	Vazão nominal da ETA Futura	525,00	L/s	

Data: OUT/2018  
Escala: INDICADA

- LEGENDA
- ÁREA EXECUTADA
  - ÁREA A CONSTRUIR - PLEITO ATUAL
  - ÁREA DE INSTALAÇÕES FUTURAS